

# Opis przedmiotu zamówienia

## 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „**Wymiana części ogrodzenia terenu OD Gniew odcinek od frontu i przy magazynie soli**”

## 2. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

Roboty obejmują odcinek 240 mb. ogrodzenia frontowego, z pominięciem bramy wjazdowej, oraz odcinek za magazynem soli z wyłączeniem kolejnej bramy .

Roboty rozbiórkowe:

- demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej w ramach
- demontaż słupków stalowych ogrodzenia
- demontaż cokolika betonowego na całej długości wymienianego ogrodzenia.
- wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki

Roboty montażowe:

- zakup elementów ogrodzenia :
  - a) panele z siatki 3D  $\emptyset$  prętów 5-6 mm w kolorze zielonym RAL 6005 Panel o wym. 2,5 mb x 1,5
  - b) słupki w kolorze siatki o długości 2,20 mb o przekroju 40 x 60 mm.
  - c) stalowe ocynkowane łączniki do paneli, kapturki, śruby itp. w ilości odpowiedniej do montażu ogrodzenia
  - d) podmurówkę prefabrykowaną 2500 x 250 x 55 mm, wraz z odpowiadającymi ilości słupków żelbetowymi, łącznikami podwaliny
- montaż nowych słupków ogrodzeniowych w otworach z betonowaniem , niwelacją i poziomowaniem
- montaż podwaliny żelbetowej 2500 x 250 x 55 mm. za pomocą żelbetowych łączników pomiędzy słupkami, w odcinkach o długości odpowiadającej rozpiętości zastosowanych przęsł.
- montaż paneli siatkowych 3D z użyciem systemowych złączek, zacisków i ocynkowanych śrub.
- wykonanie połączeń z pozostawionymi odcinkami istniejącego, starego ogrodzenia.

## 3. TERMIN WYKONANIA ROBÓT

Roboty należy zrealizować w terminie do : **45 dni** od daty podpisania umowy.

## 4. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany z ogólnodostępnych materiałów systemowych dostarczonych przez WYKONAWCĘ. Ogrodzenie należy wykonać z materiałów kompatybilnych, pozwalających na prawidłowy montaż wszystkich elementów ogrodzenia. Wykonawca zakupi panele z siatki 3D, słupki, złączki, okucia, śruby, kapturki itp. oraz przewidziane do danego typu słupków i paneli żelbetowe podwaliny z łącznikami żelbetowymi.

Do wykonania ogrodzenia należy użyć paneli wykonanych z prętów fi 5 – 6 mm. Powlekanych proszkowo w kolorze zielonym – RAL 6005.

## **5. REALIZACJA ROBÓT**

- 1.1. Wszyscy robotnicy i dozór powinni zostać wyposażeni w środki ochrony osobistej, wymagane przepisami BHP.
- 1.2. Utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.
- 1.3. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych.
- 1.4. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami).

## **6. ODBIÓR ROBÓT**

Roboty będą odbierane w całości po zakończeniu wszystkich prac realizowanych w ramach zadania, zgodnie z zapisami § 4 Umowy.

## **7. REALIZACJA RACHUNKÓW VAT**

Protokół odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Wypłata wynagrodzenia odbędzie się na zasadach z § 3 Umowy.

## **8. UWAGI**

- a. **Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji obiektu w terenie, w celu zapoznania się z zakresem, ilością i specyfiką zadania w celu dokonania prawidłowej wyceny robót.**
- b. **Wszystkie roboty wymienione w formularzu „Formularz cenowy” obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzętaniem po robotach.**
- c. **Wszelkie materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.**