
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 12.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.11.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-25 0307-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - zdjęcie siatki oraz drutów naciągowych, odkopanie słupków i zasypianie dołów po ich wyciągnięciu, wyciągnięcie słupków, złożenie materiału z rozbiórki na wskazanym miejscu	m2		
		(65 + 60 + 30) * 1,00	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod podmurówkę, przygotowanie terenu na linii ogrodzenia (wycięcie krzewów, wyrównanie itp.)	m		
		65 + 60 + 30	m	155,000	
				RAZEM	155,000
3	KNR 2-31 0702-02	Montaż słupków ogrodzeniowych ocynkowanych o profilu 60x40: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie	szt.		
		63	szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
4	KNR 2-31 0407-02	Montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej imitującej mur z cegły lub kamienia i łączników do podmurówek betonowych o wysokości 25 cm	m		
		65 + 60 + 30	m	155,000	
				RAZEM	155,000
5	KNR-W 2- 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 153 cm, grubość drutu min. 4,0 mm, przetłoczenia 3V, rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm, na słupkach stalowych ocynkowanych o profilu 60x40 w rozstawie 253 cm obsadzonych w stopach betonowych	m		
		65 + 60 + 30	m	155,000	
				RAZEM	155,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		4