
KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓRn

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
ADRES INWESTYCJI : 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33
INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ADRES INWESTORA : 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33
BRANŻA : dekarstwo i instalacja odgromowa

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty dekarские				
1	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -	m ²	1106.94		
d.1	0519-01	jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm - PYE PV250 S52				
2	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -	m ²	86.32		
d.1	0519-04	obróbki z papy wierzchniego krycia grub. 5,2mm - PYE PV250 S52				
3	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cemen-	m ²	56.72		
d.1	0722-02	towo-wapiennych kat. III - kominy budynku				
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji w	m ²	56.72		
d.1	1204-03	kolorze białym - tynki gładkie				
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie po uprzednim oczyszczeniu podło-	m ²	32.55		
d.1	1134-01	ży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - nakrywy kominów				
6	KNR AT-27	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfalt-	m ²	32.55		
d.1	0306-05	wych modyfikowanych - Emulbit szlam hydroizolacyjny ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa				
7	KNR AT-27	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfalt-	m ²	32.55		
d.1	0306-07	wych modyfikowanych Emulbit szlam hydroizolacyjny - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa				
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kate-	m ²	4.61		
d.1	0728-02	gorii III o podłożach z cegły o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - kominy ponad dachem				
9	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym	m ³	0.06		
d.1	0310-01	miejscu do 0.5 m3				
10	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w	m ²	0.48		
d.1	0541-02	rozwnięciu ponad 25 cm - nakrywa komina na budynku C				
11	KNR-W 4-01	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawie-	m ²	0.80		
d.1	0540-06	nie nowych odcinków z blachy ocynkowanej - nakrywa ogniomuru budynku A				
Razem dział: Roboty dekarские						
2		Instalacja odgromowa				
12	KNR 4-03 1140-	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z	m	380.00		
d.2	05	pręta mocowanych na dachu płaskim				
13	KNR 5-08 0604-	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta	m	380.00		
d.2	03	FeZn o śr. 8 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie				
14	KNR 5-08 0618-	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złą-	szt.	45.00		
d.2	01	czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych				
15	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1.00		
d.2	1205-03					
16	KNR-W 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	11.00		
d.2	1205-04					
Razem dział: Instalacja odgromowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: