

PRZEDMIAR

Naprawa dachu w budynku biurowym i garażu na Obwodzie Drogowym w Bobolicach

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
1	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości : do 4 m 2	kolumna	2,000
2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku 12	m ²	12,000
3	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - wymiana kosza 12	m ²	12,000
4	Oczyszczanie powierzchni i podklejenie uszkodzeń 20	m ²	20,000
5	Dodatek do uzupełnień pokryć dachowych za posmarowanie : lepik na zimno 20	m ²	20,000
6	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, na podłożu; drewnianym 20	m ²	20,000
7	Oczyszczanie mechaniczne i zmycie podłoża ogrodzenia 20	m ²	20,000
8	Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym 20	m ²	20,000
9	Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: słupach 20	m ²	20,000
10	Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem 20	m ²	20,000

Sporządziła:

STARSZY SPECJALISTA

Sylvia Bernatek
Sylvia Bernatek

Zatwierdził:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Rejonu w Szczecinku

Paweł Kosiński
Paweł Kosiński