

Kosztorys ślepy

Budowa odwodnienia terenu przy budynku leśniczówki Strzeszewo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty instalacyjne CPV 45330000-9				
1		Budynek mieszkalny	kpl	1,00		
1.1	KNR 4-01 0104/01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II	m3	231,60		
1.2	KNR 2-01 0411/02	Drenaż rurowy o średnicy 110 mm z obsypką o łącznej grubości warstw 30cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych	m3	12,40		
1.3	KNR-W 2- 02 1103/01.1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m3	38,40		
1.4	KNR-W 2- 02 0606/03	Izolacje z geowłókniny	m2	63,00		
1.5	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z otoczków z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	24,80		
1.6	KNR 2-31 0204/04 dopłata 90x	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu	m2	24,80		
1.7	KNR 2-01 0621/01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 800-1000mm w gruncie kategorii I-II	szt	6,00		
1.8	KNR-W 2- 18 0109/07	Montaż rurociągów z rur pcv o średnicy zewnętrznej 160mm- rurociąg odprowadzający	m	10,00		
1.9	KNR-W 2- 18 0515/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II	studnię	1,00		
1.10	KNR 2-01 0230/01.1	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	24,80		
1.11	KNR 2-01 0211/07.4	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi urzędnie zmierzonych w baldach	m3	206,80		
2		Remont wylotu odwodnienia w budynku mieszkalnym	kpl	1,00		
2..1	KNR 19-01 0317/05 dopłata 2x	Naprawa powierzchni murów zabytkowych z kamienia, z wykuciem o głębokości do 30cm i powierzchni do 0,35m2	miejsce	1,00		
		Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9				
3		Demontaż istniejącego drenażu	kpl	1,00		
3.1	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm - istniejący drenaż	m	50,00		
3.2	KNR 4-02 0234/10	Demontaż studni betonowych o średnicy 60 cm, analogia, R=10	szt	1,00		
3.3		Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1,00		