

OPIS TECHNICZNY

Do awaryjnej naprawy urządzeń na placu zabaw przy LOEE w Istebnej 749

Awaryjny remont urządzeń na placu zabaw polega na:

Urządzenie nr 1

- zdemontowanie elementów drewnianych mocowanych na śruby;
- wykonanie nowych elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 12-14 cm wg zdemontowanych ostruganych i oszlifowanych zaimpregnowanych środkami impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi do impregnacji elementów drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu;
- wymiana siedziska typ Bocianie gniazdo na huśtawce;
- zamontowanie uchwytu na koniku do bujania;

Urządzenie nr 2

- zdemontowanie elementów drewnianych mocowanych na śruby;
- wykonanie nowych elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 12-14 cm wg zdemontowanych ostruganych i oszlifowanych zaimpregnowanych środkami impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi do impregnacji elementów drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu;

Urządzenie nr 3

- zdemontowanie elementów drewnianych mocowanych na śruby;
- wykonanie nowych elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 16-18 cm wg zdemontowanych ostruganych i oszlifowanych zaimpregnowanych środkami impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi do impregnacji elementów drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu;

Urządzenie nr 4

- zdemontowanie elementów drewnianych mocowanych na śruby;
- wykonanie nowych elementów z drewna jodłowego o przekroju fi 18-20 cm wg zdemontowanych ostruganych i oszlifowanych zaimpregnowanych środkami impregnacyjnym nie toksycznymi dopuszczonymi do impregnacji elementów drewnianych na placach zabaw oraz ponowny montaż na urządzeniu;

Wymiana zbutwiałych elementów poręczy wraz z impregnacją:

- wymiana zbutwiałych poręczy polega na zdemontowanie elementów z żerdzi, zdemontowanie słupków osadzonych w gruncie, osadzenie nowych słupków oraz montaż nowych poręczy z żerdzi oraz zaimpregnowanie środkiem grzybobójczym nie toksycznym;
- zdemontować zbutwiałe deski na oparciu na ławkach, wykonanie nowych zaimpregnowanie oraz ponowny montaż na ławkach;
- usunięcie grzybów ręcznie z obrzeży drewnianych wokół podestów piaskowych; oczyszczenie oraz wykonanie impregnacji środkami impregnacyjnymi poprzez jednokrotne smarowanie ręczne;
- oczyszczenie i odgrzybienie elementów drewnianych za pomocą szczotek

stalowych na kozłach i ławkach oraz wykonanie impregnacji środkami nie toksycznymi do impregnacji drewna na zewnątrz.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych i elektrycznych,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na awaryjnej naprawie urządzeń na placu zabaw przy LOEE Istebna 749.

Oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót