

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 45247270-3 Budowa zbiorników

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA ZBIORNIKÓW P-POŻ. w NADLEŚNICTWIE SULECHÓW ADRES INWESTYCJI

LEŚNICTWO KARSZYN

INWESTOR : PGL LP

NADLEŚNICTWO SULECHÓW

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ZBIORNIK W LEŚNICTWIE KARSZYN				
1.		Roboty pomiarowe zbiornika				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0120-05	Roboty pomiarowe	km	0.05		
Razem dział: Roboty pomiarowe zbiornika						
1.		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod roboty naprawcze	m ²	300		
3 d.1. 2	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków - kamieni ochronnych - analogia	szt.	8		
4 d.1. 2	KNR-W 2-25 0411-02	Schody drewniane z poręczami - analogia demontaż	m	4.5		
5 d.1. 2	KNR-W 10 2506-01	Rozebranie części ssawnej - analogia	szt.	1		
6 d.1. 2	KNR-W 10 2104-10	Łaty wodowskazowe na kształtownikach stalowych - roz- biórka analogia	szt.	1		
7 d.1. 2	KNR 2-31 0804-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- sokości 16-20 cm - analogia	m ²	550		
8 d.1. 2	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - analogia	m ²	550		
9 d.1. 2	KNR 2-31 1510-04	Transport wewnętrzny kruszywa i bruku pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	225		
10 d.1. 2	TZKNBK II -52	Odwodnienie - pompowanie wody	m-g	72		
11 d.1. 2	KNR 2-01 0607-01	Igłofiltr o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośred- nio bez obsypki na głębok.do 4 m	szt.	24		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1.		Roboty umocnieniowe i wykończeniowe				
12 d.1. 3	KNR-W 2-01 0412-01	Rowki kotwiące wykonane ręcznie w gruncie kat. I-II	m	88		
13 d.1. 3	KNR 2-28 0701-04	Uszczelnianie czasy i skarp składowiska folią z PEHD łączoną przez zgrzewanie gr 2mm	m ²	550		
14 d.1. 3	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie- niem geowłókninami "400" układanymi sposobem ręcz- nym	m ²	550		
15 d.1. 3	KNR-W 2-01 0527-05	Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną skła- dowaną u podstawy grobli - wysokość 1-2 m - grubość 10 cm	m ²	550		
16 d.1. 3	KNR-W 2-01 0507-04	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	550		
17 d.1. 3	KNR-W 2-01 0518-01	Umocnienie skarp materiałem z odzysku - grubość 20 cm	m ²	400		
18 d.1. 3	KNR 2-14 1101-03 analogia	Narzut z kamienia łamanego gr min15cm na koronie	m ³	30.00		

19 d.1. 3	KNR-W 2-25 0411-02	Schody drewniane z poręczami - analogia montaż	m	4.5		
20 d.1. 3	KNR-W 10 2104-10	Łaty wodowskazowe na kształtownikach stalowych - od- tworzenie - analogia	szt.	1		
21 d.1. 3	KNR-W 2-19 0134-02	Otworzenie oznakowania zbiornika	kpl.	1		
22 d.1. 3	KNR 2-02 1927- 10	Proby szczelności zbiorników - napelnienie wodą w spo- sób wymuszony	m ³	220		
22 d.1. 3	KNR 2-02 1927- 10	Proby szczelności zbiorników - napelnienie wodą w spo- sób wymuszony	m ³	220		
Razem dział: Roboty wykończeniowe i umocnieniowe						
Razem ZBIORNIK KARSZYN						