

## PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

**RZGW: Gdańsk**

**ZZ: Chojnie**

**NW: Tuchola**

**Nazwa zadania: „Naprawa umocnień gabionowych na cieku Czerska Struga w km 20+300-20+315”**

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: Czerska Struga RW200009292529**

**Kilometraż cieku: (20+300-20+315)**

**Miejsce: (gmina Czersk, powiat chojnicki , województwo pomorskie)**

**Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – 3-4 zdania:**

- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 15x1,4x0,4m - analog rozbiórki uszkodzonych gabionów,
- Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - analog do przygotowania ławy pod nowe umocnienie,
- Ława z kruszywa łamanego pod krawężniki- analog,
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 15,0x1,4x0,4m z wykorzystaniem materiału odzyskanego z rozbiórki (kamień),
- Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km,
- Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii IV złożonego w odkładzie,
- Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km,
- Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm,

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Dariusz Klafetka 572-2**

**Przewidywany termin zakończenia prac: 19.05.2024**

**Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (nie wymaga zgodnie z art. 118b pkt. 4 lit.f**

**Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie**