

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</b>					
1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1.55*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.248	2.248
				RAZEM	2.248
2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach ruszt pod płytę PROMAXON typ A gr. 18 mm (wykonać zgodnie z zaleceniami producenta) 1.55*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.248	2.248
				RAZEM	2.248
3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta PROMAXON typ A gr. 18 mm 1.55*1.45+1.50*0.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.788	2.788
				RAZEM	2.788
4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do pomieszczenia kotłowni 0.80*2.0	szt. szt.	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
5	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kotłowni 0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
6	KNR 2-02 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków z betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m 0.50*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.150	1.150
				RAZEM	1.150
7	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.45*2.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	3.611
				RAZEM	3.611
8	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 ( w klasie EI60)- drzwi do magazynu opału 0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.300	1.300
				RAZEM	1.300
10	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-05	Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 200 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	wycena indywidualna	Zakup i montaż powstałego urządzenia gaśniczego pianowego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	Wykonanie wanny wychwytywającej o pojemności 1000 litrów 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 1.40*2.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.220	3.220
				RAZEM	3.220
14	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500