
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Budowa dojazdu pożarowego nr 8 w Leśnictwie Młodzieszyn”
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			NAPRAWA WYBOI			
1 d.1	KNNR 6 0801-02	04.01.01	Rozebranie - wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie 330.00	m ² m ²	 330.000	
					RAZEM	330.000
2 d.1	KNNR 6 1102-04	05.02.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - uzupełnienie ubytków 330.00	m ² m ²	 330.000	
					RAZEM	330.000
2			NAWIERZCHNIA ORAZ POBOCZA - MIAŁOWANIE			
3 d.2	KNNR 6 0113-04	05.02.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2cm 3608.00	m ² m ²	 3608.000	
					RAZEM	3608.000