

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BIURZE POWIATOWYM ARiMR W ZAWIERCIU
ADRES INWESTYCJI : 43-300 BIELSKO BIAŁA, UL. GEN. BORUTY SPIECHOWICZA 24
INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIO-
NALNY W CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTORA : 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 7
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie pomieszczeń			
1 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 Pierwsze piętro pok. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pok. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 401	m ² m ²	401.000	
				RAZEM	401.000
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 Pierwsze piętro pok. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pok. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 895.71	m ² m ²	895.710	
				RAZEM	895.710
3 d.1	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach (17.38+1.31-1.0*13)*1.4*2	m ² m ²	15.932	
				RAZEM	15.932
4 d.1	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach (17.38+1.31-1.0*13)*1.4*2	m ² m ²	15.932	
				RAZEM	15.932
2		Podłogi			
5 d.2	KNNR 3 0801-07 Pierwsze piętro pom. nr 1, 6 i 9	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych w pokojach biurowych nr 21 i 23 16.25+16.90	m ² m ²	33.150	
				RAZEM	33.150
6 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 nr pom. 21 i 23 16.25+16.90	m ² m ²	33.150	
				RAZEM	33.150
7 d.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 pom. nr 21 i 23 (2.5+6.5+2.56+6.6)*2	m m	36.320	
				RAZEM	36.320
8 d.2	KNNR 2 1206-03 Pierwsze piętro pom. nr 1, 6 i 9	Wymiana posadzki z wykładzin dywanowych z płytek 50x50 cm o wysokich parametrach użytkowych w pokojach biurowych w pok. nr 2 i 5. Parametry projektowanej wykładziny dywanowej: -wykładzina w płytkach 50 x 50 cm igłowana pętłkowa -włókno 100% poliamid barwiony w masie -ciężar runa 500 g/m2 -gęstość 160 000/m2 -wysokość runa 2,5 do 4 mm -podłoże - graphlex, bitumiczne z warstwami włókna szklanego -przeznaczona do bardzo dużych obciążeń -odporność na kółka krzesel - Ir > 2,4 -stabilność wymiarów ±2% -rezystancja pionowa między 5x10 ⁵ a 1 x 10 ⁹ ohma -symulowane procesy chodzenia <2 kV -stabilność kolorów na płowienie 6-7 -klasyfikacja ogniowa M3 (>) >4,5 kW/m2 (ISO 9239) -kolor wykładziny jasnozielony 167.96+16.25+16.20	m ² m ²	200.410	
				RAZEM	200.410
3		Stolarka			
9 d.3	KNR 2-02 1204-05	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych w pomieszczeniach nr 21 i 23 z futryną stalową na drzwi fabrycznie wykończone o podwyższonej odporności na włamanie klasy C, lub klasy 4 zabezpieczenia. Wyposażone w zamki klasy C lub klasy 7. Drzwi do pomieszczeń winny posiadać odporność ogniową co najmniej 60minut oraz być wyposażone w samozamykacze, elektrozwoły i czytniki kart z centralkami współpracującymi z systemem "Satel". Drzwi winny być koloru jasnego białego lub kremowego. 0.9*2.00*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4		Dostępność			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów - poręczy przy umywalce i muszli ustępowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchowym w pomieszczeniu WC na parterze. Uchwyty przy misce ustępowej winny być uchylne. Dopuszcza się mocowanie pochwytów do ściany bądź podłogi. 2*2	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.4	kalk. własna	Montaż lustro uchylnego z rączką o wym min. 60x50cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.4	TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana Nowa bateria typu łokciowego.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.4	kalk. własna	montaż listew progowych kątowych w drzwiach szer. 90 cm.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

