

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodos 8 0 0 [10342]

Kosztorys

Wykonanie robót kanalizacyjnych, robót brukarskich i renowacji zbiorników betonowych w Kamieniu Pomorskim

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cen jednost
ROBOTY KANALIZACYJNE					
1	KNR-W 2-18 0408/02	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk + podłączenie do rur spustowych (kolana+redukcja 160/110)	m	20	
2	KNR-W 2-18 0408/04	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk	m	31,5	
3	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	2	
4	KNR K-48 0101/03	Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o średnicy 200mm	m	5	
5	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	1	
6	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - wymiana włązu D400	szt	1	
ROBOTY BRUKARSKIE					
7	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej	m2	130	
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	130	
9	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność: 3,4	m2	130	
10	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe Rm 2,5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	130	
11	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe Rm 2,5 MPa - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność: 3	m2	130	
12	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	130	
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	130	
ROBOTY ODTWORZENIOWE					
14	KNR 2-31 1105/02	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozbiorka i odtworzenie nawierzchni	m2	10	
15	KNR 2-31 1003/01	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej o lepkości asfaltowej - rozbiorka i odtworzenie nawierzchni mieszanką z recyklera	m2	8	
ROBOTY DODATKOWE					
16	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie drzwi	m3	0,267	
17	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie	m2	2,226	
18	KNR 2-02 0803/01	Tynki zwykłe kategorii I ścian wykonywane ręcznie	m2	2,226	
19	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe	m2	1,272	
PRACE RENOWACYJNE ZBIORNIKÓW SANITARNYCH					
20	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - włącz D400	szt	2	
21	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	0,675	
22		Regeneracja studni (zbiornika) sanitarnego, wypełnienie ubytków, izolacja, uszczelnienie	kpl	2	
			Razem		
			Podatek VAT 23%		