

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP Parczew 2022					
1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.40*0.17	m m	0.238	
				RAZEM	0.238
2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
3	KNR-W 4-01 0331-05 Przebicie z dodatkowego pom. do BP Parczew	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.10*2.15*0.12	m ³ m ³	0.284	
				RAZEM	0.284
4	KNR 2-02 1116-07 uzupełnienie posadzki otwór drzwiowy+uzupełnienie pod grzejnikiem	Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych 1.00*0.12+1.20*0.30	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
5	KNR 2-02 1118-08 uzupełnienie posadzki otwór drzwiowy	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.00*0.12+1.20*0.30	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
6	NNRNKB 202 1134-02 ościeża	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(2.07*0.12)	m ² m ²	0.497	
				RAZEM	0.497
7	NNRNKB 202 1134-01 ościeża	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.00*0.12	m ² m ²	0.120	
				RAZEM	0.120
8	KNR-W 4-01 0716-01 ościeża	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m ² 2*(2.07*0.12)+1.00*0.12	m ² m ²	0.617	
				RAZEM	0.617
9	KNR 2-02 0815-03 ościeża	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2*(2.07*0.12)+1.00*0.12	m ² m ²	0.617	
				RAZEM	0.617
10	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic z MDF 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	zaślepienie drzwi wyjściowych na korytarz	1.00*2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
17	KNR 2-02 0613-06 I PIĘTRO zaślepienie drzwi wyjściowych na korytarz	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 1.00*2.07	m ² m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2.070*1.00*2*0.015+0.312+0.03+0.284	m ³ m ³	0.688	
				RAZEM	0.688
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 2.070*1.00*2*0.015+0.312+0.03+0.284	m ³ m ³	0.688	
				RAZEM	0.688
20	KNR 4-01 1202-09 Całość ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany (5.75+3.74)*2*3.36-3.40*3.00-1.00*2.00	m ² m ²	51.573	
				RAZEM	51.573
21	NNRNKB 202 1134-02 Całość ściany	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany przed gładzowaniem (5.75+3.74)*2*3.36-3.40*3.00-1.00*2.00	m ² m ²	51.573	
				RAZEM	51.573
22	NNRNKB 202 1134-01 Całość sufit	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5.75*3.74)	m ² m ²	21.505	
				RAZEM	21.505
23	NNRNKB 202 2013-01 Całość ściany	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (5.75+3.74)*2*3.36-3.40*3.00-1.00*2.00	m ² m ²	51.573	
				RAZEM	51.573
24	NNRNKB 202 2015-01 Całość sufit	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² (5.75*3.74)	m ² m ²	21.505	
				RAZEM	21.505
25	KNR 4-01 1204-02 Całość ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.75+3.74)*2*3.36-3.40*3.00	m ² m ²	53.573	
				RAZEM	53.573
26	KNR 4-01 1204-01 Całość sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5.75*3.74)	m ² m ²	21.505	
				RAZEM	21.505
27	KNR 4-01 1212-28 rury przyłączone do grzejnika	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury C.O. 2*3.36+5.75+4*0.30	m m	13.670	
				RAZEM	13.670
28	KNR-W 4-01 1212-19 grzejnik żeliwny (6 żeberek)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych (1.20*0.13*2)*6	m ² m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
29	KNR 4-01 1212-23 grzejnik typu FAVIER	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.40*2	m m	2.800	
				RAZEM	2.800