
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: MONTAŻ SZAMBA W ORŁOWCU II
ADRES INWESTYCJI: Orłowiec 6
NAZWA INWESTORA: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ
ADRES INWESTORA: 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, STRACHOCIN 42
ADRES WYKONAWCY: 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, STRACHOCIN 42

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jan Zarówny

DATA OPRACOWANIA: 22.08.2023

WYKONAWCA:

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Jan Zarówny
Jan Zarówny

[Signature]

INWESTOR:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

[Signature]

Montaż szamba w Orłowcu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Montaż szamba w Orłowcu					
1	KNR-W 2-01 0215-09	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. IV obmiar: 4,00*3,40*2,40	m ³		
		32,64	m ³	32,640	
				RAZEM	32,640
2	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm Obmiar: 4,00*3,40*0,10	m ³		
		1,36	m ³	1,360	
				RAZEM	1,360
3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka piaskowa	m ³		
		1,36	m ³	1,360	
				RAZEM	1,360
4	KNR-W 2-02 1921-04 + KNR-W 2-02 1921-02 analogia	Zakup, dostarczenie i montaż szamba prefabrykowanego żelbetowego kompletnego o pojemności 10 m ³	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 13-12 0216-02	Mechaniczne zasypywanie wykopów	m ³		
		20,04	m ³	20,040	
				RAZEM	20,040
6	KNNR-W 10 2212-02	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spoistego kl. III w nasypach i wałach przeciwpowodziowych kl III-IV	m ³		
		20,040	m ³	20,040	
				RAZEM	20,040
7	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
		13,60	m ²	13,600	
				RAZEM	13,600
8	KNR-W 2-01 0215-09	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. IV pod rury kanalizacyjne 20,00*0,60*0,90	m ³		
		10,80	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
9	KNR 9-20 0101-02	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNNR 1 0318 -02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		10,80	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
11	KNR-W 2-01 0505-02 uw.p.tab.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV na terenach podleśnych	m ²		
		40,00	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNKRB 5 0618-01	Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub żwirobotonu - beton o gr. do 10 cm	m ³		
		0,8	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
13	KNNR 6 1308 -06 kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja szamba	szt		
		1	szt	1,000	

Montaż szamba w Orłowcu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
14	KNNR-W 10 2212-02	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spoistego kl. III w nasypach i wałach przeciwpowodziowych kl III-IV	m3		
		20,040	m3	20,040	
				RAZEM	20,040
15	KNNR 1 0318 -04	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV	m3		
		20,040	m3	20,040	
				RAZEM	20,040