

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Likwidacja szkody Opole Lubelskie 2023					
1		POKÓJ nr 13			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	3.05*4.25	m ²	12.963	
				RAZEM	12.963
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - ściany przy suficie	m ²		
d.1	1202-07	(3.05+4.25)*2*0.30	m ²	4.380	
				RAZEM	4.380
3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne - sufit	m ²		
d.1	0102-01	3.05*4.25	m ²	12.963	
				RAZEM	12.963
4	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania sufitu	m ²		
d.1	06	3.05*4.25	m ²	12.963	
				RAZEM	12.963
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	4.25*2.45*2+3.05*2.45*2-1.44*1.44-1*2+1.44*0.14*2+1.44*0.14	m ²	32.301	
				RAZEM	32.301
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	4.25*2.45*2+3.05*2.45*2-1.44*1.44-1*2+1.44*0.14*2+1.44*0.14	m ²	32.301	
				RAZEM	32.301
7	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04	(2.35*1.42)	m ²	3.337	
				RAZEM	3.337
8	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	1.00*2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		POKÓJ nr 14			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	2.74*4.24	m ²	11.618	
				RAZEM	11.618
10	KNR 13-23	Skucie tynków - ANALOGIA gładź gipsowa	m ²		
d.2	0101-08	2.74*4.24	m ²	11.618	
				RAZEM	11.618
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-17	11.618*0.005	m ³	0.058	
				RAZEM	0.058
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-20	11.618*0.005	m ³	0.058	
				RAZEM	0.058
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - ściany przy suficie	m ²		
d.2	1202-07	(2.74+4.24)*2*0.30	m ²	4.188	
				RAZEM	4.188
14	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne - sufit	m ²		
d.2	0102-01	2.74*4.24	m ²	11.618	
				RAZEM	11.618
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	2.74*4.24	m ²	11.618	
				RAZEM	11.618
16	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	2.74*4.24	m ²	11.618	
				RAZEM	11.618
17	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania sufitu	m ²		
d.2	06	2.74*4.24	m ²	11.618	
				RAZEM	11.618
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.2	1204-08	4.25*2.45*2+2.73*2.45*2-1*2-1.44*1.44+1.44*0.14*2+1.44*0.14	m ²	30.733	
				RAZEM	30.733

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.25*2.45*2+2.73*2.45*2-1*2-1.44*1.44+1.44*0.14*2+1.44*0.14	m ²		
			m ²	30.733	
				RAZEM	30.733
20	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (2.35*1.42)	m ²		
			m ²	3.337	
				RAZEM	3.337
21	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3		POKÓJ nr 15			
22	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.84*4.25	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
23	KNR 13-23 d.3 0101-08	Skucie tynków - ANALOGIA gładź gipsowa 3.84*4.25	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
24	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 16.320*0.005	m ³		
			m ³	0.082	
				RAZEM	0.082
25	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 16.320*0.005	m ³		
			m ³	0.082	
				RAZEM	0.082
26	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - ściany przy suficie (3.84+4.25)*2*0.30	m ²		
			m ²	4.854	
				RAZEM	4.854
27	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne - sufit 3.84*4.25	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
28	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.84*4.25	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
29	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne 3.84*4.25	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
30	KNNR 2 1401- d.3 06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania sufitu 3.84*4.25	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
31	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 4.25*2.45*2+3.84*2.45*2-1*2-2.35*1.42+1.42*0.16*2+2.35*0.16	m ²		
			m ²	35.134	
				RAZEM	35.134
32	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.25*2.45*2+3.84*2.45*2-1*2-2.35*1.42+1.42*0.16*2+2.35*0.16	m ²		
			m ²	35.134	
				RAZEM	35.134
33	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (2.35*1.42)	m ²		
			m ²	3.337	
				RAZEM	3.337
34	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		POKÓJ nr 16			
35	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.36*4.24	m ²		
			m ²	35.446	
				RAZEM	35.446
36	KNR 13-23 d.4 0101-08	Skucie tynków - ANALOGIA gładź gipsowa 8.36*4.24	m ²		
			m ²	35.446	
				RAZEM	35.446

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km 35.446*0.005	m ³ m ³	0.177	
				RAZEM	0.177
38	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km 35.446*0.005	m ³ m ³	0.177	
				RAZEM	0.177
39	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitow (zaciekow) - sciany przy suficie (8.36+4.24)*2*0.30	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
40	KNR AT-26 d.4 0102-01	Gruntowanie ryczne - sufit 8.36*4.24	m ² m ²	35.446	
				RAZEM	35.446
41	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych 8.36*4.24+2.35*0.16	m ² m ²	35.822	
				RAZEM	35.822
42	KNR AT-26 d.4 0102-01	Gruntowanie ryczne 8.36*4.24	m ² m ²	35.446	
				RAZEM	35.446
43	KNNR 2 1401- d.4 06	Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farba emulsyjna trzykrotnie bez gruntowania sufitu 8.36*4.24	m ² m ²	35.446	
				RAZEM	35.446
44	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci - sciany (8.36+4.24)*2*2.56-3*(2.35*1.42)+3*2.35*0.16+6*1.42*0.16	m ² m ²	56.992	
				RAZEM	56.992
45	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian (8.36+4.24)*2*2.56-3*(2.35*1.42)+3*2.35*0.16+6*1.42*0.16	m ² m ²	56.992	
				RAZEM	56.992
46	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (2.35*1.42)*3	m ² m ²	10.011	
				RAZEM	10.011
47	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Korytarz przy serwerowni			
48	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podlog folia 3.00*1.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
49	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5 m2 - ANALOGIA tynk mozaikowy 1.50*1.96	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
50	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.50*1.96	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
51	KNR-W 2-02 d.5 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na scianach-usupelnienie glifu przy drzwiach 1.50*1.96	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940