

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT DOJAZDU POŻAROWEGO NR 34 - nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

dz. nr: 102, 111/2, 111/3, 121/1, 120/2, 132/2, 145/4, 145/3, 146/2, 146/3; obr. Obłotne (0018), gm. Sulechów (080906\_5), pow. Zielonogórski;

dz. nr: 157/1, 156/4, 162/1, 161, 166/12, 165/3; obr. Podlegórz (0006), gm. Trzebiechów (080908\_2), pow. Zielonogórski.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
1	Warunki określone w projekcie i STWiOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm krotność = 1,00	m3	4,00
		<b>Razem:</b>		
<b>II</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
2	Warunki określone w projekcie i STWiOR	Mechaniczne frezowanie, mieszanie, profilowanie i ubijanie górnej w-wy nawierzchni z kruszywa łamanego na śr. gł. 12-15cm przy pomocy recyklera HEN (lub równoważny) krotność = 1,00	km	5,85