

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Etap I					
1.1 Wymiana źródeł światła					
1	KNR 4-03 0608-09	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych zamkniętych - Świetlówka liniowa TL5 36W/830	szt.		
d.1.1		258	szt.	258.000	
				RAZEM	258.000
2	KNR 4-03 0608-09	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych zamkniętych - Świetlówka liniowa TL5 24W/830	szt.		
d.1.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-03 0608-06	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) - Żarówka halogenowa MR16 35W	szt.		
d.1.1		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-03 0608-06	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) - Halospot R111 Es 35W 24° 12v G53 41832fl	szt.		
d.1.1		117	szt.	117.000	
				RAZEM	117.000
5	KNR 4-03 0608-06	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) - GU10/35W/230V	szt.		
d.1.1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-03 0602-06	Wymiana opraw awaryjnych AT 1h LED	szt.		
d.1.1		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
1.2 Remont rozdzielnic elektrycznych					
7	KNR-W 5-08 0407-04 kalk. własna	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Akumulator KNX	szt.		
d.1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 0407-04 kalk. własna	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Zasilacz KNX	szt.		
d.1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0407-04 kalk. własna	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - interfejsu komunikacyjnego	szt.		
d.1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 Wymiana osprzętu elektrycznego					
10	KNR 5-08 0307-01	Wymiana matrycy panelu dotykowego KNX	szt.		
d.1.3		1	szt.	1	
				RAZEM	1
1.4 Rozruch instalacji KNX					
11	KNR 5-06 1614-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii KNX	szt.		
d.1.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000