

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Posterunek Sezonowy		
1	Element	Roboty budowlane		
1	KNNR 6/801/1 analogia	Rozebranie podbudowy, z kruszywa i krążków drewnianych, grubość 12' cm, ręcznie	m2	72,00
2	KNR 221/101/1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	1,00
3	KNP 13/1266/3 (1)	Dowożenie taczkami materiałów do budowy dróg, pospółka, żwir, i grysy, na odległość do 10' m	m3	14,18
4	KNP 13/1266/3 (2)	Dowożenie taczkami materiałów do budowy dróg, pospółka, żwir, i grysy, dodatek za każde dalsze 10' m	m3	14,18
5	KNR 231/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii V-VI	m2	72,00
6	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	1,35
7	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60,00
8	KNR AT 4/101/3 (1)	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2	72,00
9	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	72,00
10	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	m2	72,00
11	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowe zwykła-pod palisadę	m3	0,60
12	KNR 211/522/6 analogia	Wykonanie palisady, kołki i słupki Fi' 12-14' cm, głębokość wbicia 1,50' m, grunt kategorii IV-montaż betonowej palisady wys. 1,0 m	m	8
13	KNR 401/214/4	Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20	m3	1,95
14	KNR AT 4/101/3 (1)	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2	10,20
15	KNR 221/604/2	Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	8,50
16	KNR 201/307/4	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10' m, kategoria gruntu V-VI	m3	5,54
17	KNR 201/307/8	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10' m odległości przewozu lub za każdy 1' m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu V-VI	m3	5,54
18	KNR 201/610/7 (1)	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	m3	2,77
19	KNR 920/401/1	Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 50 mm	m	27,70
20	KNR 201/610/7 (1)	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	m3	2,77
21	KNR 201/501/3	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3' m, kategoria gruntu V-VI	m3	1,108
22	KNR 404/1105/1 analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1' km	m3	15,18
23	KNR 404/1105/2 analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km	m3	15,18