

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont klatki schodowej oraz montaż drzwi wewnętrznych		
1	Element	prace zabezpieczające		
1.1	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz II p. (18,56*1,2)+(3,43*2,18)+(1,22*1,66)		31,774600
		klatka schodowa IIp/Ip (1,03*2,52)+(16*0,32)		7,715600
		korytarz Ip 3,43*2,18		7,477400
		klatka schodowa Ip/parter (1,03*2,52)+(0,32*20)		8,995600
		korytarz parter (1,44*2,69)+(2,68*1,33)+(2,52*1,31)+(2*0,32)		11,379200
		RAZEM:	67,342400	m2 67
1.2	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi IIp. (1*2,11*3)+(1,18*2,01)+(0,8*2*8)+(1,2*2,03)		23,937800
		Okna półpiętro IIp/Ip (plus planowane do montażu PCV) (2,34*0,84)*2		3,931200
		Drzwi Ip. (plus planowane do montażu PCV) (1,17*2)+(0,8*2)+(1,2*2)		6,340000
		Okna półpiętro Ip/parter (2,34*0,84)*2		3,931200
		Drzwi parter (1*2,1*2)+(0,8*2*2)+(0,8*0,94)+(1,98*1)+(2,12*1,49)		13,290800
		RAZEM:	51,431000	m2 51
2	Element	prace rozbiórkowe		
2.1	KNRW 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz IIp. 47,8*1,4		66,920000
		klatka schodowa IIp/Ip (3,91*1,4)+(2,54*1,4)+(3,91*1,4)		14,504000
		korytarz Ip (3,43*2,18)		7,477400
		klatka schodowa Ip/parter (3,91*1,4)+(2,54*1,4)+(3,91*1,4)		14,504000
		korytarz parter (10,65*1,4)+3,88		18,790000
		RAZEM:	122,195400	m2 122
2.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz IIp. 47,8*1,2		57,360000
		klatka schodowa IIp/Ip (1,9*3,91)+(2,54*1,2)+(3,3*3,91)		23,380000
		korytarz Ip (3,43*2,18)*1,2		8,972880
		klatka schodowa Ip/parter (1,9*3,91)+(2,54*1,2)+(3,3*3,91)+(1,03*2,52)+(3,91*1,28)		30,980400
		korytarz parter (10,65*1,2)+(1,44*2,69)		16,653600
		RAZEM:	137,346880	m2 137
2.3	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika cementowego	m	86
2.4	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego	kpl	3
2.5	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	15
2.6	KNR 401/701/1	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy wapiennej - przyjęto 20%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		259*0,2		51,800000
		RAZEM:	51,800000	m2 52
2.7	KNR 401/1211/6 analogia	Opalenie farby olejnej z poręczy i słupków balustrady schodowe, do 0,75 m2	szt	8
2.8	KNRW 401/406/ 1 analogia	Rozebranie istniejącej ścianki zabezpieczającej z płyt OSB	m2	1
3	Element	prace budowlane/malarskie		
3.1	KNR 401/711/24	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	61
3.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	259
3.3	DC 18/601/2 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny [mozaika] - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym	m2	122
3.4	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	137
3.5	KNNR 2/804/1	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych, ścian i stropów	m2	122
3.6	KNR 23/932/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	122
3.7	KNR 23/932/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego [mozaika] wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	122

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	259
3.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	137
4	Element	barierka/poręcz prace ślusarskie		
4.1	KNR 404/804/1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	18,8
4.2	KNR 712/105/2	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe	m2	15
4.3	KNR 401/1212/6	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	m2	15
4.4	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	15
4.5	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach (pochwyty ze stali nierdzewnej fi40)	m	18,8
5	Element	instalacja elektryczna/oświetlenie		
5.1	KNRW 403/1134/2	Demontaż opraw świetlówkowych, belek montażowych	kpl	6
5.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10`A, łącznik podtynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1 wylot	szt	10
5.3	KNRW 508/307/4 (2)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, 2-biegunowy	szt	10
5.4	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6`mm2 Cu, 12`mm2 Al-YDY 3x1,5mm2	m	30
5.5	KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - rastrowe	kpl	9
6	Element	stolarka		
6.1	KNR 19/1023/12 (1)	drzwi z PCV z obróbką osadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach	m2	4,8
7	Element	Odpady, prace porządkowe		
7.1	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	2
7.2	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację	m3	2
7.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	2
7.4	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	2
7.5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów zmieszanych (folia, papier, taśmy pcv)	m3	2
7.6	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	67
7.7	KNR 401/1215/9	Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	szt	38
7.8	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna zespolone	m2	12,72
7.9	KNR 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)	m2	38,28
8	Element	rusztowanie		
8.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10`m, nakłady podstawowe	m2	10