
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA DREWNIANEGO OGRODZENIA WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI SŁUGOCICE
ADRES INWESTYCJI : UL. OPOCZYŃSKA 158, 97-200 SŁUGOCICE
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : UL. GŁÓWNA 1A, SMARDZEWICE
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-06-11

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest renowacja drewnianego ogrodzenia wokół budynku leśniczówki. Ogrodzenie wykonane jest z pręseł betonowych na betonowych słupkach z wypełnieniem drewnianymi pręslami ze sztachet. Bamy i furtki wykonane są z drewnianych sztachet na metalowej konstrukcji. W zakres prac wchodzi demontaż, oczyszczenie, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie drewnianej części ogrodzenia (pręseł oraz sztachet bram i furtek) oraz ponowny montaż.

Pręśla ogrodzeniowe - 60 szt o wymiarach 200x110 cm

Bramy przesuwne - 2 szt

Furtki 2 szt

Kolor ogrodzenia: zielony

| Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------|
| 1 | KNR 4-04 0901-04 analogia | Ogrodzenia drewniane- demontaż drewnianych przęseł 60*2.00 | m m | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 2 | TZKNBK XV 0433-01 | Przygotowanie przęseł pod malowanie (oczyszczenie, zabezpieczenie itp.) przęsła [1.10*(0.024+0.09)*2*17+(0.08+0.05)*2*2.00*2]*60 bramy i furtki 1.55*(0.024+0.09)*2*42 1.45*(0.024+0.09)*2*59 | m ² m ² m ² m ² | 318.216 14.843 19.505 | |
| | | | | RAZEM | 352.564 |
| 3 | TZKNBK XV 0434-01 | Zagruntowanie drewna 352.564 | m ² m ² | 352.564 | |
| | | | | RAZEM | 352.564 |
| 4 | TZKNBK XV 0437-01 | Malowanie drewnochronem drewnianych przęseł- pierwszy raz 352.564 | m ² m ² | 352.564 | |
| | | | | RAZEM | 352.564 |
| 5 | TZKNBK XV 0437-02 | Malowanie drewnochronem drewnianych przęseł - drugi raz 352.564 | m ² m ² | 352.564 | |
| | | | | RAZEM | 352.564 |
| 6 | KNR 4-04 0901-03 analogia | Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - montaż 60*2.00 | m m | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |