

Przedmiar robót:

Wymiana nawierzchni sali gimnastycznej PLSP im. W. Gersona w Warszawie ul. Smocza 6

1) Sala 42

	Opis robót	j.m.	ilość
1.	Demontaż listew przyściennych w pracowni komputerowej (sala 42)	m.b.	28
2.	Cyklinowanie parkietu	m2	47,86
3.	Wymiana do 10% parkietu	m3	4,79
4.	Szpachlowanie ubytków	m3	47,86
5.	Dwukrotne bejcowanie parkietu	m2	95,72
6.	Trzykrotne lakierowanie parkietu	m2	143,58
7.	Szlifowanie listew przypodłogowych	m.b.	28
8.	Dwukrotne bejcowanie listew przypodłogowych	m.b.	56
9.	Trzykrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m.b.	84
10.	Montaż listew przypodłogowych	m.b.	28

2) Półpiętro

	Opis robót	j.m.	ilość
1.	Demontaż uszkodzonego parkietu	m2	10,73
2.	Demontaż listew przyściennych	m.b.	8,5
3.	Oczyszczenie, wyrównanie i zagruntowanie szlichty	m2	10,73
4.	Montaż nowego parkietu	m3	10,73
6.	Dwukrotne bejcowanie parkietu – nawiązanie do istniejących powierzchni		21,46
7.	Trzykrotne lakierowanie parkietu	m2	32,19
8.	Szlifowanie listew przypodłogowych	m.b.	8,5
9.	Dwukrotne bejcowanie cokołów - nawiązanie do istniejących powierzchni	m.b.	8,5
10.	Trzykrotne lakierowanie cokołów	m.b.	8,5

Środki użyte do montażu i zabezpieczenia powierzchni powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty.