

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------|--|------|---------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Odcinek A - 150 m | | | |
| 1 | KSNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| d.1 | | 150 * 3 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 2 | KNNR 6 1301-03 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym | m3 | | |
| d.1 | | 150 * 0,15 * 0,15 * 3 | m3 | 10,125 | |
| | | | | RAZEM | 10,125 |
| 3 | KNKRB 1 0221-02 | Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi | m2 | | |
| d.1 | | 150 * 3 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 4 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo grubości 0-31,5 mm z uzupełnieniem (zamiałowaniem) z kruszywa 2-8 mm | m2 | | |
| d.1 | | 150 * 3 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 5 | kalk. własna | Oznakowanie drogi | m | | |
| d.1 | | 150 | m | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 2 | | Odcinek B - 30 m | | | |
| 6 | KSNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| d.2 | | 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 7 | KNNR 6 1301-03 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym | m3 | | |
| d.2 | | 30 * 0,15 * 0,15 * 3 | m3 | 2,025 | |
| | | | | RAZEM | 2,025 |
| 8 | KNKRB 1 0221-02 | Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi | m2 | | |
| d.2 | | 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 9 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo grubości 0-31,5 mm z uzupełnieniem (zamiałowaniem) z kruszywa 2-8 mm | m2 | | |
| d.2 | | 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 10 | kalk. własna | Oznakowanie drogi | m | | |
| d.2 | | 30 * 3 | m | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 3 | | Odcinek C - 23 m | | | |
| 11 | KSNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| d.3 | | 23 * 3 | m2 | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |
| 12 | KNNR 6 1301-03 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym | m3 | | |
| d.3 | | 23 * 3 * 0,15 * 0,15 | m3 | 1,553 | |
| | | | | RAZEM | 1,553 |
| 13 | KNKRB 1 0221-02 | Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi | m2 | | |
| d.3 | | 23 * 3 | m2 | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |
| 14 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo grubości 0-31,5 mm z uzupełnieniem (zamiałowaniem) z kruszywa 2-8 mm | m2 | | |
| d.3 | | 23 * 3 | m2 | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |
| 15 | kalk. własna | Oznakowanie drogi | m | | |
| d.3 | | 23 * 3 | m | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |