

Przedmiar - załącznik nr 4

Schody boczne

Obiekt Schody budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach
Lokalizacja Suwałki, ul. Pułaskiego 26

Przedmiar robót (FIDIC)

Schody budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Nr ST | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-------------------------|-------|-------------------------|--|-------------------------|--------|------|---------|
| 1. Schody boczne | | | | | | | |
| 1 | | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 11,384 | | |
| 2 | | KNR 4-01 1214/02 | Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2-analogia zeskrobanie tynku mozaikowego | m2 | 2,942 | | |
| 3 | | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie powierzchni poziomych | m2 | 6,517 | | |
| 4 | | KNR 2-02 1118/01 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | m2 | 11,384 | | |
| 5 | | KNR 0-41 0106/02 | Uszczelnienie masą MAPEJ Mapelastic powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu | m2 | 11,384 | | |
| 6 | | NNRNKB 6 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych 33,3x33,3cm TUBĄDZIN na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 7,8 | | |
| 7 | | NNRNKB 6 2805/05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 33,3x33,3cm TUBĄDZIN na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 2,939 | | |
| 8 | | NNRNKB 6 2809/02 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych 10cm | m | 6,45 | | |
| 9 | | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-uzupełnienie ubytków po zeskrobaniu tynku mozaikowego | m2 | 1,52 | | |
| 10 | | NNRNKB 7 2608/05 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie ATLAS STOPTER - dodatkowa warstwa siatki | m2 | 2,953 | | |
| 11 | | KNR 0-23 0931/01 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 2,953 | | |
| 12 | | KNR 0-23 0931/02 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 2,953 | | |
| 13 | | KNR 4-01 1212/02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 1,078 | | |
| 14 | | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i montaż balustrady | kpl | 1 | | |
| | | | | Razem | | | |
| | | | | Podatek VAT | | | |
| | | | | Ogółem kosztorys | | | |

Kosztorys

Schody budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------------------------|---------------------|--|----|-------------------------------------|---|------|-----------|-----------|--------|
| 1. Schody boczne | | | | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 11,384 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | r-g | | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | 10,473 | | | | |
| 2 | KNR 4-01 1214/02 | Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2-analogia zeskrobanie tynku mozaikowego 2,942 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Papier ścierny Materiały pomocnicze | | r-g ark % | | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | 0,794 1,648 2 | | | | |
| 3 | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie powierzchni poziomych 6,517 m2 Robocizna R=1,5 Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący szczepny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy | | r-g dm3 % m-g m-g | | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | 0,587 1,369 1.5 0,013 0,02 | | | | |
| 4 | KNR 2-02 1118/01 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 11,384 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa klejąca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy | | r-g r-g kg % m-g m-g | | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | 1,872 0,624 54,074 1.5 0,106 0,001 | | | | |
| 5 | KNR 0-41 0106/02 | Uszczelnienie masą MAPEJ Mapelastic powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu 11,384 m2 Robocizna R=1,5 Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Masa uszczelniająca Mapelastic Sprzęt Środek transportowy | | r-g r-g kg m-g | | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | 2,391 0,635 39,844 0,038 | | | | |
| 6 | NNRNKB 6 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych 33,3x33,3cm TUBĄDZIN na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | | | | | | | |

Kosztorys

Schody budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---------------------|---|---|--|--|------|-----------|-----------|--------|
| | | 7,8 m2 Robocizna Posadzkarze-płytkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Płytki stopnice 33,3x33,3cm TUBĄDZIN Tartan 10 Płytki kamionkowe 33,3x33,3cm TUBĄDDZIN Tartan 10 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka MAPEJ Keraflex Extra S1 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy | r-g r-g m2 m2 kg kg % | 3,79 0,12 1,05 0,488 7,22 0,27 1,5 | 29,562 0,936 8,19 3,806 56,316 2,106 1,5 | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 7 | NNRNKB 6 2805/05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 33,3x33,3cm TUBĄDZIN na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2,939 m2 Robocizna Posadzkarze-płytkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Płytki kamionkowe 33,3x33,3cm TUBĄDZIN Tartan 10 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka MAPEJ - Keraflex Extra S1 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy | r-g r-g m2 kg kg % | 2,14 0,12 1,04 7,22 0,27 1,5 | 6,289 0,353 3,057 21,22 0,794 1,5 | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 8 | NNRNKB 6 2809/02 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych 10cm 6,45 m Robocizna R=1,1 Posadzkarze-płytkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Płytki kamionkowe TUBĄDZIN Tartan 10 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka MAPEJ Keraflex Extra S1 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy | r-g r-g m2 kg kg % | 0,462 0,022 0,135 0,54 0,06 1,5 | 2,98 0,142 0,871 3,483 0,387 1,5 | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 9 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-uzupełnienie ubytków po zeszkrobaniu tynku mozaikowego 1,52 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka Siatka z włókna szklanego Materiały pomocnicze Sprzęt | r-g r-g r-g kg m2 % | 0,275 0,275 0,0612 4 1,135 1,5 | 0,418 0,418 0,093 6,08 1,725 1,5 | | | | |

Kosztorys

Schody budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---------------------|--|-----|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| | | Żuraw okienny przENOŚNY 0,15t | m-g | 0,007 | 0,011 | | | | |
| | | Środek transportowy | m-g | 0,0052 | 0,008 | | | | |
| | | Razem pozycja | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 10 | NNRNKB 7 2608/05 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie ATLAS STOPTER - dodatkowa warstwa siatki 2,953 m2 | | | | | | | |
| | | Robocizna | | | | | | | |
| | | Tynkarze gr.III | r-g | 0,42 | 1,24 | | | | |
| | | Tynkarze gr.II | r-g | 0,12 | 0,354 | | | | |
| | | Robotnicy gr.I | r-g | 0,07 | 0,207 | | | | |
| | | Materiały | | | | | | | |
| | | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 5,21 | 15,385 | | | | |
| | | Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m | m2 | 1,1 | 3,248 | | | | |
| | | Materiały pomocnicze | % | 1.5 | | | | | |
| | | Sprzęt | | | | | | | |
| | | Żuraw okienny przENOŚNY | m-g | 0,01 | 0,03 | | | | |
| | | Środek transportowy | m-g | 0,004 | 0,012 | | | | |
| | | Razem pozycja | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 11 | KNR 0-23 0931/01 | Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 2,953 m2 | | | | | | | |
| | | Robocizna | | | | | | | |
| | | Tynkarze gr.III | r-g | 0,0808 | 0,239 | | | | |
| | | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0242 | 0,071 | | | | |
| | | Materiały | | | | | | | |
| | | Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 0,3 | 0,886 | | | | |
| | | Materiały pomocnicze | % | 1.5 | | | | | |
| | | Sprzęt | | | | | | | |
| | | Środek transportowy | m-g | 0,0004 | 0,001 | | | | |
| | | Razem pozycja | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 12 | KNR 0-23 0931/02 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 2,953 m2 | | | | | | | |
| | | Robocizna | | | | | | | |
| | | Tynkarze gr.III | r-g | 0,4661 | 1,376 | | | | |
| | | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0252 | 0,074 | | | | |
| | | Materiały | | | | | | | |
| | | Wyprawa tynk mozaikowy | kg | 4 | 11,812 | | | | |
| | | Materiały pomocnicze | % | 1.5 | | | | | |
| | | Sprzęt | | | | | | | |
| | | Żuraw okienny przENOŚNY 0,15t | m-g | 0,0064 | 0,019 | | | | |
| | | Środek transportowy | m-g | 0,009 | 0,027 | | | | |
| | | Razem pozycja | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 13 | KNR 4-01 1212/02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1,078 m2 | | | | | | | |
| | | Robocizna | | | | | | | |
| | | Malarze gr.II | r-g | 0,46 | 0,496 | | | | |
| | | Robotnicy gr.I | r-g | 0,13 | 0,14 | | | | |
| | | Materiały | | | | | | | |
| | | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 | 0,087 | | | | |
| | | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,083 | 0,089 | | | | |
| | | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,036 | 0,039 | | | | |
| | | Papier ścierny | ark | 0,56 | 0,604 | | | | |
| | | Materiały pomocnicze | % | 2 | | | | | |
| | | Razem pozycja | | | | | | | |

Kosztorys

Schody budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|-------------------------|--|----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i montaż balustrady 1 kpl | | | | | | | |
| | | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | | RAZEM: 1. Schody boczne Razem k.b. Razem Pozycje uproszczone Razem element | | | | | | | |
| | | OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone | | | | | | | |
| | | Łącznie Razem Podatek VAT | | | | | | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | | | | |