

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój nr 1			
1	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 1,00*2,10	m ² m ²		
				2,100	
				RAZEM	2,100
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		19,04 <4,23*4,50>	m ²	19,040	
				RAZEM	19,040
4	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek - zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazszone/ ścianki grubości 1/2 cegły 0,80*2,00 0,90*2,00	m ² m ² m ²		
				1,600	
				1,800	
				RAZEM	3,400
5	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnie tynków wewnętrznych kat.III, zaprawa cem-wap./wapno suchogazszone /na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły - jedno miejsce - 2 m2 1,00*2,10 0,80*2,00	m ² m ² m ²		
				2,100	
				1,600	
				RAZEM	3,700
6	KNR 4-01 d.1 0313-04	Analogia - osadzenie nadproża prefabrykowanego	m		
		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
7	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 1,8	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR 0-19 d.1 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z nawiewnikiem o powierzchni ponad 1,5 m2, obsadzone na kotwach stalowych (1,20*1,75)*2	m ²		
			m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
10	NNRNKB d.1 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 19,04 <4,23*4,50>	m ²		
			m ²	19,040	
				RAZEM	19,040
11	KNR 2-02 d.1 0609-03	Analogia - podkład pod panele podłogowe Quick-Step	m ²		
		19,04	m ²	19,040	
				RAZEM	19,040
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) 19,04	m ²		
			m ²	19,040	
				RAZEM	19,040
13	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,50+4,23)*3,26*2+(4,50*4,23)-(1,17*1,72)*2-(0,90*2,00)	m ²		
			m ²	70,130	
				RAZEM	70,130
14	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 51,09 <(4,50+4,23)*3,26*2-(1,17*1,72)*2-(0,90*2,00)>	m ²		
			m ²	51,090	
				RAZEM	51,090
15	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 19,04 <4,23*4,50>	m ²		
			m ²	19,040	
				RAZEM	19,040
16	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19,04	m ²		
			m ²	19,040	
				RAZEM	19,040
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51,09 <(4,50+4,23)*3,26*2-(1,17*1,72)*2-(0,90*2,00)>	m ²		
			m ²	51,090	
				RAZEM	51,090
18	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 4,02 <(1,17*1,72)*2>	m ²		
			m ²	4,020	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 13-23 d.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 14,78	m ² m ²	RAZEM 14,780	4,020 14,780
20	AW Wycena d.1 własna	Remont instalacji elektrycznej - wykonanie oświetlenia sufitowego , montaż gniazdek wtykowych i gniazdka internetowego 1	kpl kpl	1,000 RAZEM	1,000 1,000
2		Pokój nr 2			
21	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000 1,000
22	NNRNKB d.2 202 1136-01	Analogia - rozebranie posadzki z paneli podłogowych 12,43 <2,96*4,20>	m ² m ²	12,430 RAZEM	12,430 12,430
23	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 0,90*2,00	m ² m ²	1,800 RAZEM	1,800 1,800
24	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 1,8	m ² m ²	1,800 RAZEM	1,800 1,800
25	KNR 0-19 d.2 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z nawiewnikiem o powierzchni ponad 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych 1,20*1,75	m ² m ²	2,100 RAZEM	2,100 2,100
26	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 12,43	m ² m ²	12,430 RAZEM	12,430 12,430
27	KNR 2-02 d.2 0609-03	Analogia - podkład pod panele podłogowe Quick-Step 12,43	m ² m ²	12,430 RAZEM	12,430 12,430
28	NNRNKB d.2 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) 12,43	m ² m ²	12,430 RAZEM	12,430 12,430
29	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 55,2 <(2,96+4,20)*3,26*2+(2,96*4,20)-(1,20*1,76)-(0,90*2,00)>	m ² m ²	55,200 RAZEM	55,200 55,200
30	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 55,2	m ² m ²	55,200 RAZEM	55,200 55,200
31	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,43 <2,96*4,20>	m ² m ²	12,430 RAZEM	12,430 12,430
32	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38,86 <(2,96+4,20)*3,26*2-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,76)*2>	m ² m ²	38,860 RAZEM	38,860 38,860
33	KNR 13-23 d.2 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 2,11 <1,20*1,76>	m ² m ²	2,110 RAZEM	2,110 2,110
34	KNR 13-23 d.2 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 12,43 <2,96*4,20>	m ² m ²	12,430 RAZEM	12,430 12,430
3		Korytarz - I piętro			
35	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnie tynków wewnętrznych kat.III, zaprawa cem-wap./wapno suchogazszone /na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły - jedno miejsce - 2 m2 1,00*2,10	m ² m ²	2,100 RAZEM	2,100 2,100
36	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1,32+4,20)*1,66*2+(1,32*4,20)-(0,40*0,90)*2	m ² m ²	23,150 RAZEM	23,150 23,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 23,15	m ² m ²	RAZEM 23,150	23,150
38	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,54 <1,32*4,20>	m ² m ²	RAZEM 5,540	5,540
39	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18,33 <(1,32+4,20)*1,66*2>	m ² m ²	RAZEM 18,330	18,330
40	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania 14,78 <(1,32+4,20)*1,60*2-(0,90*1,60)*2>	m ² m ²	RAZEM 14,780	14,780
41	KNR 13-23 d.3 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 5,54 <1,32*4,20>	m ² m ²	RAZEM 5,540	5,540
4		Klatka schodowa			
42	KNR 2-02 d.4 0827-01	Analogia - usunięcie wyprawy tynkarskiej z gramoplastu - R=0,5 6,92 <2,21*3,13>	m ² m ²	RAZEM 6,920	6,920
43	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie cementowej 11,62 <(1,17*2,21)+(1,13*1,68)+(2,11*3,20)+(0,40*0,95)> 16,63 <3,18*5,23>	m ² m ² m ²	RAZEM 11,620 16,630	28,250
44	KNR 4-01 d.4 0811-07	Analogia - Rozebranie posadzki z płytek betonowych na zaprawie cementowej 4,53 <(1,42*2,19)+(1,05*1,35)>	m ² m ²	RAZEM 4,530	4,530
45	KNR 4-01 d.4 0811-07	Analogia - rozebranie z płytek betonowych na zaprawie cementowej z biegu schodowego 5,17 <(0,30*0,98)*12+(0,14*0,98)*12> (0,30*1,05)*5+(0,14*1,05)*5	m ² m ² m ²	RAZEM 5,170 2,310	7,480
46	KNR 4-04 d.4 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 1,30*7,80	m m	RAZEM 10,140	10,140
47	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru kraty drzwiowej o powierzchni do 2 m2 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
48	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1,58 <0,83*1,90>	szt szt	RAZEM 1,580	1,580
49	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 0,90*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
50	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 0,90*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
51	KNR 0-12 d.4 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 11,62 <(1,17*2,21)+(1,13*1,68)+(2,11*3,20)+(0,40*0,95)> 16,63 <3,18*5,23> 1,42 <1,05*1,35> 2,19*1,42	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 11,620 16,630 1,420 3,110	32,780
52	KNR 0-12 d.4 1118-08	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 32,78	m ² m ²	RAZEM 32,780	32,780
53	KNR 0-12 d.4 1121-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 5,17 <(0,30*0,98)*12+(0,14*0,98)*12> (0,30*1,05)*5+(0,14*1,05)*5	m ² m ² m ²	RAZEM 5,170 2,310	7,480

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 0-12 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 7,48	m ² m ²	 7,480	
				RAZEM	7,480
55	KNR 0-12 d.4 1122-01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 23,06 <2,60+6,07*2,21+1,17+1,68+1,00+3,20> (5,23+3,18)*2-(0,90*3)-(1,00*2)	m m m	 23,060 12,120	
				RAZEM	35,180
56	KNR 0-12 d.4 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną, z przecinaniem płytek 35,18	m m	 35,180	
				RAZEM	35,180
57	KNR 4-01 d.4 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m ² w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
58	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 29,59 <(6,07*2,60)+(2,60+3,20+3,02)*0,45+(3,05+2,21+1,17)*1,53> 24,93 <(2,19*1,42)+(2,16+1,42*2)*2,04+(2,11*3,21)+(1,60*1,70)+(1,42*1,50)> 40,57 <(5,23*3,18)+(5,23+3,18)*1,53*2-(0,90*0,40)*5>	m ² m ² m ² m ²	 29,590 24,930 40,570	
				RAZEM	95,090
59	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 95,09	m ² m ²	 95,090	
				RAZEM	95,090
60	NNRNKB d.4 202 2013-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (Orgbud W-wa) 3,38 <2,21*1,53>	m ² m ²	 3,380	
				RAZEM	3,380
61	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,78 <6,07*2,60> 2,19*1,42 16,63 <5,23*3,18>	m ² m ² m ² m ²	 15,780 3,110 16,630	
				RAZEM	35,520
62	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13,81 <(2,60+3,20+3,02)*0,45+(3,05+2,21+1,17)*1,53> 21,82 <(2,16+1,42*2)*2,04+(2,11*3,21)+(1,60*1,70)+(1,42*1,50)> 23,93 <(5,23+3,18)*1,53*2-(0,90*0,40)*5>	m ² m ² m ² m ²	 13,810 21,820 23,930	
				RAZEM	59,560
63	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania 16,82 <(3,20+2,60+6,07+1,17)*1,50-(0,90*1,50)-(0,93*1,50)> 13,96 <(2,16+1,42*2)*1,65+(2,11*1,65)+(1,35*1,65)> (5,23+3,18)*1,50*2-(0,90*1,50)*4-(1,00*1,50)	m ² m ² m ² m ²	 16,820 13,960 18,330	
				RAZEM	49,110
64	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem 3,32 <2,21*1,50>	m ² m ²	 3,320	
				RAZEM	3,320
65	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat - kraty drzewiowe 2,28 <1,06*2,15> 2,59 <1,20*2,16>	m ² m ² m ²	 2,280 2,590	
				RAZEM	4,870
66	KNR 2-02 d.4 1207-01	Balustrada schodowa stalowa , pochwyt drewniany , przymocowane do policzków - wys. 1,10 m 1,30+7,80	m m	 9,100	
				RAZEM	9,100
67	AW Wycena d.4 własna	Roboty elektryczne - naprawa istniejącego oświetlenia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-02 d.4 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 7	kpl kpl	 7,000	
				RAZEM	7,000
69	KNR 13-23 d.4 1001-11	Zabezpieczenie okien folią (1,96*0,88)*2	m ² m ²	 3,450	
				RAZEM	3,450
70	KNR 13-23 d.4 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 32,78+7,48	m ² m ²	 40,260	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,260