

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
OSADZANIE WODOSPUSTÓW DREWNIANYCH DRAŻONYCH NA DROGACH LEŚNYCH			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
DROGA LEŚNA NR 220/326, WODOSPUSTY L=5,5m, 115 SZT.			
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA	1,5	115	m3
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/402/2 Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego	0,45	115	m3
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg WODOSPUST DREWNIANY DRAŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ	1	115	kpl
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KSNR 1/215/1 Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM	0,3	115	m3