

Tabela przedmiaru robót

Rozbiórka ujęcia wody

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		B.01.00.00.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1		
1			Demontaż elementów studni	kpl	1
1.1	KNR 4-03 1115/03		Demontaż przewodów elektrycznych, R=10		
		4		m	4
			razem	m	4
1.2	KNR 4-02 0114/03		Demontaż rurociągu wodociągowego PE40		
		4		m	4
			razem	m	4
1.3	KNR 4-02 0114/02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm		
		30		m	30
			razem	m	30
1.4	KNR 2-15 0123/06		Demontaż pompy głębinowej, analogia, R,S=0,5		
		1		szt	1
			razem	szt	1
1.5	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		2*3,14*0,6*1,0*0,15		m3	0,565
			razem	m3	0,565
1.6	KNR 4-05t1 0409/03		Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie		
		1		kpl	1
			razem	kpl	1
1.7	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych- pozostałość po ogrodzeniu		
		1,5*10,0		m2	15
			razem	m2	15
2			Uporządkowanie placu budowy	kpl	1
2.1	KNR 2-21 0101/01		Zebrańie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		
		6		m3	6
			razem	m3	6
2.2	KNR 2-21 0201/02		Ręczne przekopanie gleby w terenie płaskim zadarnionym kategorii I-II		
		10*10		m2	100
			razem	m2	100
2.3	KNR 2-21 0209/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim torfu o grubości warstwy 2cm		
		100/10000		ha	0,01
			razem	ha	0,01
2.4	KNR 2-21 0209/02 (dopłata 8x)		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim torfu - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy		
		100/10000		ha	0,01
			razem	ha	0,01
2.5	KNR 2-21 0401/04		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II		
		10,0*10,0		m2	100
			razem	m2	100
3			Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

Rozbiórka ujęcia wody

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
3.1	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			6,0	m3	6
			razem	m3	6
3.2	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 12x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			6,0	m3	6
			razem	m3	6
3.3			Utylizacja gruzu		
			6,0	m3	6
			razem	m3	6
		B.02.00.00.	Roboty budowlane Kod CPV: 45000000-7		
4			Roboty budowlane	kpl	1
4.1	KNR-W 2-02 1103/01		Zасыpanie odwiertu chlorowanym żwirem, analogia		
			4	m3	4
			razem	m3	4
4.2	KNR-W 2-02 1101/03		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu- zabetonowanie studni na głębokość 2,0 m		
			3,14*0,6*0,6*2,0	m3	2,261
			razem	m3	2,261
4.3	KNR-W 2-02 1103/01		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej- zasypka wraz z zagęszczeniem wykopu po kręgach betonowych		
			15,7	m3	15,7
			razem	m3	15,7