

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>I Łazienka</b>			
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie- skucie posadzki z płytek ceramicznych ( z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy ) $1,65*2,35 = \underline{\quad 3,877500 \quad}$ 3,88	3,88		m2
1.2 ORGB 202/1132/1 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm	3,88		m2
1.3 KNR 202/1118/8 Posadzka z płytek posadzkowych ceramicznych antypoślizgowych o wysokiej klasie ścieralności .( R=1,20 pomieszczenie o pow.poniżej 10 m2) R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000	3,88		m2
1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie okładziny ściennej z płytek (z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy) $(1,65+1,65+2,35+2,35-0,80)*1,80+(1,55+1,55+0,12)*1,80 = \underline{\quad 18,756000 \quad}$ $= \underline{\quad 0,000000 \quad}$ 18,76	18,76		m2
1.5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścianki działowej wraz z demontażem 2-ch drzwi i demontażem instalacji elektrycznej .Wspól. do R=1,80 R= 1,800 M= 1,000 S= 1,000 $1,24*2,0*0,12+1,65*2,77*0,12 = \underline{\quad 0,846060 \quad}$ 0,85	0,85		m3
1.6 KSNR 5/405/1 (2) Wykonanie wypustów pod obsadzenie nowej lampy nad umywalką i przesunięcie istniejącej lampy na środek sufitu	2		szt
1.7 KNR 403/606/3 Analogia : Wymiana istniejącej lampy oświetlenia na lampy długie świetlówkowe na środku sufitu	1		szt
1.8 KNR 508/514/5 Montaż lampy świetlówkowej nad umywalką	1		szt
1.9 KSNR 5/405/3 (1) Montaż gniazda wtyczkowego hermetycznego 2 biegunowego (k. umywalki)	1		szt
1.10 KNR 401/713/3 (1) Przetarcie gipsem szpachlowym ścian w miejscu zdemontowanej okładziny ścian .	12,96		m2
1.11 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym pod nowe okładziny z płytek	12,96		m2
1.12 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi ściennymi na kleju - wielkość i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	12,96		m2
1.13 ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających okładzinę ścian płytkami,	7,20		m
1.14 KNR 402/224/1 Wymiana miski ustępowej na miskę ustępową porcelanową z płuczką Kompakt ( z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy)	1		szt
1.15 KNRW 402/225/1 Analogia : Wymiana miski ustępowej na pisuar pocelanowy biały z syfonem mosiężnym i zaworem splukującym przyciskowym z ogranicznikiem wypływu wody . (z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy)	1		szt
1.16 KNR 402/219/1 Wymiana umywalki na umywalkę pojedynczą porcelanową białą z syfonem umywalkowym mosiężnym (z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy)	1		kpl
1.17 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej stojącą FI 15 mm	1		szt
1.18 KNR 401/336/1 Wykucie bruzdy pod rurę c.o.	2,00		m
1.19 KNR 215/403/3 (1) Analogia : Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych z montażem w wyktej bruzdzie	2,00		m
1.20 KNR 401/326/1 (1) Zamurowanie - zaprawienie bruzdy z rurą j.w.	2,00		m
1.21 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 600/600 (z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy)	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.22 KNR 215/419/3 Montaż grzejników 2- płytowych o wym. (H x L) 600x600mm	1		kpl
1.23 KNR 35/217/2 (2) Montaż zaworów przelotowych Dn·15·mm, ( na podejściu do grzejnika)	1		szt
1.24 KNR 35/215/2 Analogia :Montaż zaworów termostatycznych z głowicą termostatyczną Dn·15·mm	1		kpl
1.25 KNRW 402/514/6 Próba szczelności zamontowanego grzejnika	1		kpl
1.26 KNR 202/1017/2 Analogia : Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych łazienkowych z małą szybką i dolnym naiewem typu Porta ,fabrycznie wykończonych w istniejących ościeżach z dopasowaniem - 2 szt . Przyjmuje się w spól. do R=1,80 (z odwozem w miejsce i na koszt Wykonawcy) R= 1,800 M= 1,000 S= 1,000  0,80*2,05 = 1,640000 1,64	1,64		m2
1.27 KNNRS 7/507/4 Zamocowanie progu aluminiowego w otworze drzwiowym . Uwaga w materiale przyjąć próg dl.0,80m	0,80		m
1.28 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa  (1,65+1,65+2,35+2,35)*(2,80-1,80)- (0,80*2,0) = 6,400000 6,40	6,40		m2
1.29 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa  1,65*2,35 = 3,877500 3,88	3,88		m2
1.30 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie 1 krotne preparatem do gruntowania ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne sufit  1,65*2,35 = 3,877500 (1,65+1,65+2,35+2,35)*(2,80-1,80)- (0,80*2,0) = 6,400000 10,28	10,28		m2
1.31 KNR 401/1204/1 Malowanie 2 krotne farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze białym sufitu  1,65*2,35 = 3,877500 3,88	3,88		m2
1.32 KNR 401/1204/2 Malowanie 2 krotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym sufit  = 0,000000 (1,65+1,65+2,35+2,35)*(2,80-1,80)- (0,80*2,0) = 6,400000 6,40	6,40		m2
1.33 Kalkulacja własna Wyniesienie gruzu z demontażu posadzki , okładziny ścian ,ścianki działowej na zewnątrz budynku oraz zdemontowanych lamp, drzwi ,grzejnika , umywalki, miski ustępowe ,baterie i odwóz w miejsce wskazane przez Wykonawce	1,00		kpl